御　見　積　書

令和　2年　〇月　〇日

基礎共移動

〇〇〇　様

工事名　消防団城山分団第6部移転工事

御見積額　¥5,400,000

(消費税は含みません)

名　称	仕　様	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
仮設工事		1.0	式	160,000	160,000	
曳家工事		1.0	式	4,510,400	4,510,400	
跡処理工事		1.0	式	0	0	
諸経費		1.0	式	729,600	729,600	
合　計					5,400,000	

備考

土砂処分は敷地内処分とさせて頂きます。

現地調査で確認できなかった地下埋設物等は別途となります。

建物内部・外周の土工に関してはフーチン底部高さまで掘削お願い致します。

栃木県鹿沼市府中町３６２番地２

五月女建設株式会社

代表取締役　五月女　紀士

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
A. 仮設工事		式	1	160,000	160,000	
B. 曳家工事		式	1	4,510,400	4,510,400	
C. 諸経費	A～C　直接工事費の20%	式	1	729,600	729,600	
合　計					5,400,000	
＊明細書に記載ないものは別途です。						
合　　計					5,400,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
A. 仮設工事						
仮設トイレ	御支給	式				
仮設電気	ジャッキ用発電機	式	1	40,000	40,000	
仮設水道	御支給	式				
水盛遣り方・墨だし	36.4㎡	式	1	30,000	30,000	
敷鉄板	運搬・設置	式	1	50,000	50,000	
安全工	バリケード等安全施設	式	1	40,000	40,000	
合　　計					160,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
B. 曳家工事						
機材、器具損料	連動ジャッキ・鋼材・枕木等	式	1	650,000	650,000	
同上運搬費	連動ジャッキ・鋼材・枕木等	式	1	450,000	450,000	
基礎下人力土工(ラップルはつり)	掘削・運搬・埋戻し	㎥	59.00	14,000	826,000	
基礎はつり工	基礎下等	㎡	36.40	6,000	218,400	
鉄骨組立て	鋼材組立	㎡	36.40	6,500	236,600	
揚家工	約1.0m　ジャッキ揚げ	㎡	36.40	10,500	382,200	
曳家工	17.0＋8.0＝25.0m	㎡	36.40	18,000	655,200	
回転工	90°　以内(約85.0°　回転)		36.40	19,500	709,800	
降し工	約1.0m　ジャッキ降し	㎡	36.40	10,500	382,200	
合　　計					4,510,400	

五月女建設株式会社