

御 見 積 書

令和5年 ○月 ○日

〇〇 様

工事名 鉄骨造カーポート移転工事

御見積額

¥2,970,000

(消費税込)

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工事		1.0	式		240,000	
曳家工事		1.0	式		2,114,000	
諸経費					353,000	
端価調整					-7,000	
計					2,700,000	
消費税					270,000	
合 計					2,970,000	

備考

※現地調査で発見できなかった地中埋設物の撤去費用など御見積にないものは別途とさせていただきます。

御見積のお問い合わせは <https://soutome.biz/mitsumori> をクリック！ 御見積期限：3カ月間

栃木県鹿沼市府中町362番地2
五月女建設株式会社
代表取締役 五月女 紀士

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B. 曳家工事						
機材、器具損料		式	1.0	200,000	200,000	
同上運搬費		〃	1.0	300,000	300,000	
土間基礎はつり	カッター工・はつり他	箇所	9.0	16,000	144,000	
鉄骨組立て		m ²	84.00	3,000	252,000	
揚家工		m ²	84.00	3,500	294,000	
曳家工	2.0+3.4=5.4m	m ²	84.00	4,000	336,000	
回転工	10°	m ²	84.00	2,000	168,000	
降し工		m ²	84.00	3,500	294,000	
掘削	柱基礎支持部分	箇所	9.0	6,000	54,000	
砕石	c40-0 t=150 0.3m ³	箇所	9.0	3,000	27,000	
生コンクリート	18N/mm 450*450*600 1.1m ³	箇所	9.0	5,000	45,000	
合 計					2,114,000	

五月女建設株式会社