御　見　積　書

令和2年〇月〇日

〇〇　様

工事名　プレハブ休憩所　吊舞工事　　御見積額　¥630,000　消費税は含みません

名　称	仕　様	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
仮設工事		1.0	式	10,000	10,000	
基礎工事		1.0	式	125,000	125,000	
曳家工事		1.0	式	377,000	377,000	
跡処理工事		1.0	式	29,000	29,000	
設備工事	御支給					
諸経費		1.0	式	90,000	90,000	
端価調整					△1,000	
					630,000	
合計					630,000	

備考

＊移転先のパレット等の移動をお願い致します。

＊吊上げ時に床が浮かない場合（床とブロックが接着している場合）は床を切断させて頂きます。

栃木県鹿沼市府中町362番地2

五月女建設株式会社

代表取締役　五月女　紀士

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
A. 仮設工事		式	1.0	10,000	10,000	
B. 基礎工事		式	1.0	125,000	125,000	
C. 曳家工事		式	1.0	377,000	377,000	
D. 跡処理工事		式	1.0	29,000	29,000	
E. 設備工事	御支給					
F. 諸経費		式	1.0	90,000	90,000	
計					631,000	
合　　計					631,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
A. 仮設工事						
仮設トイレ	御支給					
電気施設	御支給					
水盛遣り方	御支給					
丁張り、墨出し	御支給					
機械運搬	0.18BH　往路　損料含む	式	1.0	0	0	
安全工	カラーコーン、バー他	式	1.0	10,000	10,000	
合　　計					10,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
B. 基礎工事						
モルタル基礎	高さ調整h＝100以下　型枠込	箇所	45.0	1,000	45,000	材工共
ワンタッチアンカ	1ブロックにつき2箇所	本	45.0	600	27,000	
アンカーボルト	L型鋼板40×400　土台取付	箇所	8.0	1,000	8,000	材工共
コンクリートブロック基礎	100*190*390	個	45.0	1,000	45,000	
合　　計					125,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
C. 曳家工事						
機材、器具損料	H鋼、バンド、枕木他	式	1.0	60,000	60,000	
同上運搬費	4tユニック	〃	1.0	40,000	40,000	
基礎はつり工		㎡	25.9	2,000	51,800	
鉄骨組立て	レール、H鋼	㎡	25.9	2,500	64,750	
吊家工	25tクレーン	㎡	25.9	5,500	142,450	
借受盤木組立	枕木・キャンバ使用	回	3	6,000	18,000	
合　　計					377,000	

五月女建設株式会社

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単 位	数　量	単　　価	金　　額	備　　考
D. 跡処理工事						
コンクリート取壊し	0.5㎥程度	式	1.0	20,000	20,000	
運搬		式	1.0	2,000	2,000	
処理費		式	1.0	2,000	2,000	
跡整地工(埋め戻し・整地)		式	1.0	5,000	5,000	
合　　計					29,000	

五月女建設株式会社